

Pusztaderics Petőfi S. utca (belterületi szakasza): 909 méter hosszú A pályázat beavatkozási hossza: 593,0 méter (híddal és a sportöltöző előtti szakasszal) Felújítandó járda hossza összesen: 580 méter Járda szélessége: 0,8 méter Felújítandó beton felület összesen: 464,0 m² Ebből kapubejáró: 17 db, mindösszesen: 92,5 méter hosszban, azaz annak felülete 74,0 m². A felújítandó betonfelület nyomvonalában a betonlapokat fel kell szedni, a járda nyomvonalában a szinteket a kapubejárókhoz kell igazítani, hogy szintkülönbségek ne legyenek a felújított járdában. A tükör kialakítását és hengerezését követően a 15 cm kavicságyazat terítését és tömörítését szükséges elvégezni. 2.) Helyreállítás: A hengerezett 15 cm homokos - kavics ágyazatot követően a mintakereszt szelvényben előírtak módon 12 cm vastag betonréteg (lemez) öntését megelőzően mindkét oldalon (ahol szükséges) a zsaluzat készítése szükséges. A kialakított betonfelületet minden esetben döngölni, tömöríteni kell. Itt a 15 cm vastag tömörített homokos - kavics ágyazat kialakítása után MFP 2020 Iratazonosító: Kérelmező ügyfél-azonosító száma: Nyomtatás időpontja: Oldal:3081742715 1003577727 2022.09.15. 15:30:51 2 a kapubejáróknál a beton vastagságának legalább 22 cm vtg.-ra kell emelni és azt megfelelő módon vashálóval kell erősíteni. Hogy a betonon fellépő húzó és nyomó szilárdságnak (terhelés hatására) jobban ellen tudjon állni. Beton támasztó szegély építése szükséges építeni a betonjárda alá annak árok felőli szélére, megtámasztás céljából. Ahol a javítandó betonjárda úrszelvénye alig biztosított és nem építhető megfelelő földpadka ott egy 20 cm széles átlag 30 cm mély beton?foggal? kell megerősíteni a járdát, annak oldaltartását. Ezt összesen 66 méter hosszban kell kiépíteni. Jelen járda esetében is ez az oldalmegtámasztás kivitelezésre került a ?70-években. Annak teljes felújítására sor kell keríteni anyag szükségelte (beton: 66,7 fm x 0,3m x,0,2m) 4,00 m³.3.)Utókezelés, padkaépítés.